

JUDETUL OLT
COMUNA GANEASA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

cu privire la: aprobare devize de lucrari de reparatii gard imprejmuire
primarie si scoala Ganeasa.

Consiliul local Ganeasa intrunit in sedinta de lucru in data de 26.03.2013;
Avand in vedere:

- referatul nr.792/27.02.2013 intocmit de administratorul societatii subordonate consiliului local;
 - prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006 si ordonanta guvernului nr.94/2007;
 - prevederile H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006;
 - prevederile H.G. nr.71/24.01.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de servicii prevazute in O.U.G./ nr.34/2006;
 - prevederile Legii nr.128/05.05.2007 cu privire la modificarea si completarea O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de servicii;
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 - hotararea consiliului local nr.21/27.11.2012 cu privire la aprobarea programului achizitiilor publice pentru anul 2013;
 - proiectul de hotarare nr.804/28.02.2013 intocmit de primarul comunei;
 - avizul comisiei de specialitate nr.1435/22.03.2013;
- In temeiul art.36 alin.(4) lit."d" si "e" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :


Art.1. Se aproba devizele de lucrari de reparatii gard imprejmuire primarie si scoala Ganeasa, anexate la prezenta.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica primarului pentru aducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului – Judetul Olt.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gusatu Traian



CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Mitran Zoia



Nr.11/26.03.2013.

Obiectivul: 0288 45000000 ARHITECTURA CLADIRE
 Obiectul: 0005 45000000 Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta A28806 Gard Scoala

PRIMĂRIA GĂNEASA		
Intrare nr.	612	
Ziua	Luna	An
15	02	2017

Categoria de lucrari: 1000

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCD09A1	KG	560.000	3.73	2088.86	
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA			3.85	2159.94	
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE			0.00	0.00	
CONSOLIDEAZA			0.00	0.00	
	0.001				1 Total= 4244.80
002 CBO2A1	MP.	126.000	3.94	496.17	
COBRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			8.69	1094.94	
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE			0.00	0.00	
INCL.SPRIJINIRILE,0			0.00	0.00	
	0.002				6 Total= 1591.11
003 CA01B1	M.C.	11.200	0.40	4.48	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII			30.03	336.34	
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >			0.55	6.15	
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ			3.00	0.00	
	0.000				0 Total= 346.96
003 2100945	M.C.	11.290	185.00	2088.65	
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000				0 Total= 2088.65
004 CF06B1	MP.	168.000	1.76	295.85	
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE			14.08	2365.44	
PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.003				1 Total= 2661.29
004 2101183	M.C.	3.864	180.00	695.52	
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000				0 Total= 695.52
005 CO07A1	[2] M	140.000	59.00	8260.00	
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE			7.04	985.60	
STILPI METALICI H= 1,20 M			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.319				3 Total= 9245.60

006	12D07C1	[1] MP.	180.000	6.07	1091.97
	VOPSIREA MANUALA A DISPOZITIVELOR DE			6.38	1147.57
	SUSTINERE SI ALTE SUPRAFETE METALICE			0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2239.54
007	CK16A1	MP.	8.500	3.79	32.24
	PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT			14.85	126.22
	SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA			0.00	0.00
	INCLUSIV ACCESORIILE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	158.47
007	6306599	MP.	8.500	380.00	3230.00
	PORTI METALICE INCLUSIV ACCESORII			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.086	1 Total=	3230.00
008	12D07C1	[1] MP.	8.500	6.07	51.57
	VOPSIREA MANUALA A DISPOZITIVELOR DE			6.38	54.19
	SUSTINERE SI ALTE SUPRAFETE METALICE			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	105.76

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.882	18335.31	8266.24	6.15	0.00	26607.69

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 6.15

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (8266.24 + 6.15 + 0.000 + 0.00 + 0.000) * 0.20800 = 1 719.38

-SOMAJ: (8266.24 + 6.15 + 0.000 + 0.00 + 0.000) * 0.00500 = 41.33

-FOND DE RISC (8266.24 + 6.15 + 0.000 + 0.00 + 0.000) * 0.00242 = 20.00

-FOND GARANTARE SALARII (8266.24 + 6.15 + 0.000 + 0.00 + 0.000) * 0.00250 = 20.67

-FOND SANATATE + CONCEDII MEDICALE (8266.24 + 6.15 + 0.000 + 0.00 + 0.000) * 0.06050 = 500.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.882	18335.31	10567.72	6.15	0.00	28909.18

Cheltuieli indirecte:
 28909.18 * 0.1290 = 3 729.28

Profit:
 32638.46 * 0.0600 = 1 958.31

TOTAL GENERAL DEVIZ: 34 596.77

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Beneficiar,
 DEVIZIER

[Signature]

[Signature]



S.C. SECTOR PRESTARI GANEASA S.R.L.
J 28/185/2011
CUI 28236584

Formularul F3

Obiectivul: 0001 45000000 IMPREJMUIRE
Obiectul: 0007 45000000 IMPREJMUIRE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GRD368 IMPREJMUIRE

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SYMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					
				PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001	CA01C1	M.C.	15.000	20.20	302.96
TURNARE BETON SIMPLU.CICLOPIAN,IN					
				29.95	449.19
FUNDATII, ZIDURI DE SFRIJIN, CU BOLOVANI					
				1.10	16.50
DE RIU					
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	768.65
001	CZ0105C1	M.C.	15.000	230.59	3458.85
PREPARARE BETON B150, CU AGRSGATE GRELE,					
				0.59	8.93
GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST.					
				3.03	45.43
CENTRALIZATE					
				4.97	74.52
			0.276	4 Total=	3587.72
002	CB13A1	MP.	120.000	3.10	372.24
COFRAJE DIN PANOURI REPOLOSIBILE LA					
				10.63	1275.92
CONSTRUCTII CU R<20M, LA PLACI SI GRINZI,					
				0.00	0.00
CU PLACAJ DE 8MM					
				0.01	1.33
			0.001	0 Total=	1649.48
003	CC01A1	KG	330.000	0.07	21.63
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM					
				0.88	289.67
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN					
				0.00	0.00
MASE PLASTICE					
				0.00	0.07
			0.000	0 Total=	311.37
004	CZ0302A1	KG	100.000	3.94	393.90
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI SI PLPI					
				1.51	151.20
DIAPRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE					
				0.06	5.65
CENTRALIZATE OB 37 D=6-					
				0.02	1.82
			0.001	0 Total=	552.57
005	CZ0301E1	KG	230.000	3.33	766.59
CONFECT ARMAT. FASONARE BARE PT FUNDATII					
				0.17	40.25
IZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. PC					
				0.07	17.23
32 D=10- 16 MM					
				0.02	4.18
			0.001	0 Total=	928.26
006	CL21A1	KG	18.000	0.16	2.88
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE					
				0.56	10.14
INGLOBATE IN BETON					
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	13.02
006	3303441	M	2.538	19.70	49.99
TEAVA SUDATA CONSTR CMH 70 X3,2 /OL 32 1					
				0.00	0.00
S 7657					
				0.00	0.00
				0.09	0.24
			0.005	0 Total=	50.23
007	3270241	MP.	34.000	46.00	1564.00
PANOU BORDURAT ZINCAT 1225 X 2500					
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.18	6.12
			0.010	0 Total=	1570.12

008	CF01A1	MP.	60.000	1.04	62.22
	TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA			12.63	757.53
	STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE			0.06	3.38
	ZIDARIE, DE 2CM GROSIME			0.05	3.14
		0.003	0 Total=		826.27
008	C20205A1	M.C.	12.000	127.49	1529.89
	PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-			6.74	80.87
	T IN INSTALATII CENTRALIZATE			10.30	123.60
				9.68	116.12
		0.538	6 Total=		1850.48
009	CO07B1	[2] M	80.000	49.48	3958.24
	IMPREJMURI DIN CONPECTII METALICE DIN			26.39	2111.09
	TEAVA PATRATA, AVAND 1,80 M INTRE STALPI			0.00	0.00
				0.36	29.02
		0.020	2 Total=		6098.35
010	CN11A1	MP.	80.000	0.18	14.21
	VOPSITORII LA BALUSTRADE, GRILE, PARAPETE			11.97	957.60
	METALICE CU VOPSELE DE ULET			0.00	0.00
				0.00	0.07
		0.000	0 Total=		971.88
010	6103244	KG	9.600	8.50	81.61
	VOPSEA ALBA V.101-3 NTR 90-80			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.02	0.19
		0.001	0 Total=		81.80
010	6103294	KG	9.600	9.76	93.73
	VOPSEA MINIM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.02	0.19
		0.001	0 Total=		93.92
011	CN04B1	[1] MP.	60.000	0.00	0.10
	VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR			2.10	126.00
	LAVABILE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		126.11
011	6104347	KG	15.000	8.80	132.00
	VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.03	0.44
		0.002	0 Total=		132.44
012	2903995	M.C.	9.500	655.00	6222.50
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,			0.00	0.00
	00M S 942			0.00	0.00
				9.00	85.50
		0.500	5 Total=		6308.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
17.941	19027.55	6258.39	211.80	322.95	25820.68

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	211.80

Detaliiere transporturi:

-Transport auto	17.941x	18.00=	322.95
-----------------	---------	--------	--------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(6258.39 +	211.80 * 0.000 +	
		322.95 * 0.000)	* 0.20800 =	
-SOMAJ:	(6258.39 +	211.80 * 0.000 +	1 301.75
		322.95 * 0.000)	* 0.00500 =	
-FOND ASIG.SOCIALE S,24				31.29

(6258.39 +	211.80 * 0.000 +			
	322.95 * 0.000)	* 0.05200 =			325.44
-FNUAS 0,85 %	(6258.39 +	211.80 * 0.000 +		
	322.95 * 0.000)	* 0.00850 =			53.20
-FOND GARANTARE SALARII 0,25%	(6258.39 +	211.80 * 0.000 +		
	322.95 * 0.000)	* 0.00250 =			15.65
-ASIG.AM+BP	(6258.39 +	211.80 * 0.000 +		
	322.95 * 0.000)	* 0.00279 =			17.46

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
17.941	19027.55	8003.17	211.80	322.95	27565.45

Cheltuieli indirecte:

27565.45 * 0.0700 = 1 929.58

Profit:

29495.03 * 0.0500 = 1 474.75

TOTAL GENERAL DEVI2:

30 969.79

CONTRACTANT (OFERTANT)

BENEFICIAR

